


«СОГЛАСОВАНО»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
УШАКОВ Ю.Р.



» 20__г.

«__» 20__г.

Стройка: Тверская обл., г. Торжок, Калининское шоссе, д.16

Объект: капитальный ремонт кровли Дома №16 по Калининскому шоссе (1й этап 2024г)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт кровли Дома №16 по Калининскому шоссе (1й этап 2024г)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (трубы, парапет)	м3	6
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (60% от площади 3550м2)	100 мест	21.3
3.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (стяжка, примыкания)	100 м2	21.3
4.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: 100 м до 0,4 м		2.986
5.	Планка ветровая из оцинкованной стали	шт.	139
6.	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	35.5
7.	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	7.02
8.	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм	100 м	1.3
9.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	10
10.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	92
11.	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	92
12.	Утилизация строительного мусора	т	92

Составил: инженер Т.И.О. (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)