

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

УШАКОВ Ю.

20__г.

«__»__ 20__г.



Стройка: Тверская обл., г. Торжок, Калининское шоссе, д.16

Объект: капитальный ремонт кровли Дома №16 по Калининскому шоссе (2й этап 2025г)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт кровли Дома №16 по Калининскому шоссе (2й этап 2025г)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т	100 шт	3.25
2.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	100 м	3.43
3.	Планка парапетная из оцинкованной стали	шт.	160
4.	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	шт	46
5.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.04
6.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4
7.	Дверь металлическая окрашенная	шт.	4
8.	Устройство выходов на кровлю из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.144
9.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	30
10.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	66
11.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	34.3
12.	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	100.3
13.	Утилизация строительного мусора	т	100.3

Составил:

инженер ТМО

(должность, подпись, Ф.И.О)

А.А. Щуркин

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)