

Итого по смете № 16 по адресу "ул. Мухоморова" - 10 000 руб.

< 22 * 2 * 2 >

Смета на сумму: 7 494 311 руб.



Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230911) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 7 494 311 руб.

« _____ » _____ 20__ г.

Стройка: Тверская обл., г. Торжок, Калининское шоссе, д.16

Объект: капитальный ремонт кровли Дома №16 по Калининскому шоссе (1й этап 2024г)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт кровли Дома №16 по Калининскому шоссе (1й этап 2024г)

Сметная стоимость: 7 494,311 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 3,981 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 1 096,564 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2024 г. по НБ: "ГЭСН-2020 с Доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 961/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стомим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего

1	1. ГЭСНр 53-16-1 (Приказ № 875/пр от 26.12.2019) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (трубы, парапет), м3	6	19 377,28		116 264	53 401		2 900	35,39	212,34
			8 900,23		182,10			1 093	0,43	2,58

2. ГЭСНр 58-16-3 (Приказ № 875/пр от 26.12.2019) Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (60% от площади 3550м2), 100 мест	21,3	52 052,04		426,73	1 108 708	643 846		9 089	113	2406,9
		30 227,50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. ГЭСН 12-01-016-02 (Приказ № 871/пр от 26.12.2019) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (стяжка, примыкания), 100 м2									
	21.3	<u>13 788.44</u>	<u>123.97</u>	293 694	24 878	<u>2 641</u>	<u>4.25845</u>	<u>90.704985</u>	
		1 167.97	26.16			557	0.071875	1.5309375	
4. ГЭСН 58-20-1 (Приказ № 875/пр от 26.12.2019) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, 100 м Объем: (265+33.6)									
	2.986	<u>13 712.94</u>	<u>108.37</u>	40 947	33 076	<u>324</u>	<u>41.41</u>	<u>123.65026</u>	
		11 077.18	48.44			145	0.12	0.35832	
5. С-прайс Планка ветровая из оцинкованной стали, шт.									
	139	<u>495.00</u>		68 805					
6. ГЭСН 12-01-002-09 (Приказ № 50/пр от 09.02.2021) Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя, 100 м2									
	35.5	<u>63 578.63</u>	<u>647.06</u>	2 257 041	198 898	<u>22 970</u>	<u>18.9911</u>	<u>674.18405</u>	
		5 602.75	168.84			5 994	0.416875	14.799063	
7. ГЭСН 12-01-004-04 (Приказ № 871/пр от 26.12.2019) Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков, 100 м									
	7.02	<u>83 674.98</u>	<u>1 820.87</u>	587 398	94 929	<u>12 782</u>	<u>46.94875</u>	<u>329.58023</u>	
		13 522.65	510.70			3 585	1.23625	8.678475	
8. ГЭСН 12-01-004-05 (Приказ № 871/пр от 26.12.2019) Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм, 100 м									
	1.3	<u>78 477.54</u>	<u>2 361.15</u>	102 021	29 732	<u>3 069</u>	<u>79.404884</u>	<u>103.22635</u>	
		22 870.99	640.64			833	1.5632813	2.0322656	
9. 91.05.05-016 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т, маш.-ч									
	10	<u>3 000.08</u>	<u>3 000.08</u>	30 001		<u>30 001</u>	1	10	
			559.65			5 597			

< 22 * 2 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230911) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

10. 01-01-01-041

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой экскаваторами емкостью
ковша до 0,5 м³, 1 т груза

11. 03-21-02-010

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстоянии: до 10 км, 1 т груза

12. С-утилиз

Утилизация строительного мусора, т

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1;
%=90 - по стр. 2, 4; %=109 - по стр. 3, 6-8)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=46
- по стр. 2, 4; %=57 - по стр. 3, 6-8)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Сметная стоимость материалов
Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов
Сметная заработная плата

Стоимость механизмов
Стоимость механизмов без зарплаты
механизаторов

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с учетом УСН

НДС на материалы

НДС на стоимость механизмов без ЗПМ

НДС на НР (κ=0,1712 для УСН)
НДС на СП (κ=0,15 для УСН)

92 896.08

82 439

4 803 757 1 078 760

200 215 3940.5859

17 804 39.979061

4 687 318 1 078 760 83 776 3940.5859

17 804 39.979061

1 051 247

544 649

6 283 214

116 439 116 439

116 439

6 399 653

1 051 247

544 649

3 524 780

1 078 760

17 804

1 096 564

200 215

182 411

6 399 653

704 956

36 482

35 995

16 339

20

20


3.424

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО НДС									
ИТОГО по СМЕТЕ с НДС с учетом УСН									
Строительный контроль 2,14%									
ИТОГО									
Непредвиденные расходы 2%									
ВСЕГО по СМЕТЕ									
		2,14			793 772				
					7 193 425				
					153 939				
					7 347 364				
					146 947				
		2			7 494 311				

Составил: Инженер ПТО

Щукин А.А



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)