

«СОГЛАСОВАНО»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
УШАКОВ Ю.В.

«УТВЕРЖДАЮ»



20__ г.

«__»__ 20__ г.

Стройка: Тверская обл., г. Торжок, Калининское шоссе, д.31

Объект: капитальный ремонт кровли Дома №31 по Калининскому шоссе (1й этап 2024г)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт кровли Дома №31 по Калининскому шоссе (1й этап 2024г)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (места ремонта стяжки, примыкания)	100 м2	4.95
2.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (трубы)	м3	1.3
3.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	4.95
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (стяжка, примыкания)	100 м2	5.54
5.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов)	100 м	1.59
6.	Планка ветровая (капельник) из оцинкованной стали	шт.	73
7.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	9.87
8.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм	100 м	1.364
9.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	6
10.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	30
11.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10
12.	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	40
13.	Утилизация строительного мусора	т	40

Составил: Инженер ПТО

А.А. Щукин

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)