


«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 896 282 руб.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

УШАКОВ Ю.В.



20 г.

« » / /
20 г.

Объект: капитальный ремонту отмоксти многоквартирного жилого дома №18В по адресу: Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, дом 18В (1й этап 2024г)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на капитальный ремонту отмоксти многоквартирного жилого дома №18В по адресу: Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, дом 18В (1й этап 2024г)

Сметная стоимость: 896.282 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.384 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 136.609 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 02.2024 г. по НБ: "ГЭСН-2020 с Доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 961/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. ГЭСНр 68-13-2										
(Приказ № 875/пр от 26.12.2019)										
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 10 см: с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2										
		0.145	47 104.20	32 043.86	6 830	2 184	4 646	57.76	8.3752	
			15 060.34	4 954.61			718	15.7	2.2765	
2. ГЭСН 01-02-057-02										
(Приказ № 871/пр от 26.12.2019)										
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3										
		0.29	46 926.88		13 609	13 609		154	44.66	
			46 926.88							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230911) тел./факс (495) 347-33-01										
3. ГЭСН 27-03-010-01 (Приказ № 871/пр от 26.12.2019) Разборка бортовых камней: на бетонном основании, 100 м		0,85	<u>30 027,28</u> 30 027,28		25 523	25 523		<u>76,7</u>	<u>65,195</u>	
4. ГЭСН 11-01-002-01 (Приказ № 871/пр от 26.12.2019) Устройство подстилающих слоев: песчаных, (10 см толщина слоя, шириной 1 м), м3		14,5	<u>4 612,57</u> 1 383,56	<u>892,27</u> 136,09	66 882	20 062	<u>12 938</u> 1 973	<u>3,954275</u> 0,43125	<u>57,336988</u> 6,253125	
5. ГЭСН 11-01-002-04 (Приказ № 871/пр от 26.12.2019) Устройство подстилающих слоев: щебеночных, (10 см толщина слоя, шириной 1 м), м3		14,5	<u>6 950,88</u> 1 674,88	<u>1 624,11</u> 249,51	100 788	24 286	<u>23 550</u> 3 618	<u>4,2849</u> 0,790625	<u>62,13105</u> 11,464063	
6. ГЭСН 06-03-004-12 (Приказ № 353/пр от 30.06.2020) Армирование подстилающих слоев и набетонки, т Объем: (145*3.1)/1000		0,4495	<u>16 399,60</u> 6 895,96	<u>1 118,73</u> 244,95	7 372	3 100	<u>503</u> 110	<u>17,64215</u> 0,6289063	<u>7,9301464</u> 0,2826934	
7. 08.1.02.17-0083 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм, м2		145	<u>74,26</u>		10 768					
8. ГЭСН 11-01-002-09 (Приказ № 871/пр от 26.12.2019) Устройство подстилающих слоев: бетонных, (10 см толщина слоя, шириной 1 м), м3		14,5	<u>10 188,22</u> 1 902,21	<u>1,92</u>	147 729	27 582	<u>28</u>	<u>4,84035</u>	<u>70,185075</u>	
9. 01-01-01-041 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза		17,4	<u>970,39</u>	<u>970,39</u>	16 885		<u>16 885</u>			
10. 01-01-01-043 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза		63,77	<u>66,38</u>	<u>66,38</u>	4 233		<u>4 233</u>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230911) тел./факс (495) 347-33-01										
11. 03-21-02-011 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 11 км, 1 т груза		81.17	<u>314.42</u>	<u>314.42</u>	25 521		<u>25 521</u>			
12. С-утилизация Утилизация строительного мусора на полигоне, т		81.17	<u>896.08</u>		72 735					
13. ГЭСНр 62-41-1 (Приказ № 50/пр от 09.02.2021) Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов, 100 м2		0.85	<u>5 424.02</u> <u>5 424.02</u>		4 610	4 610		<u>17.8</u>	<u>15.13</u>	
14. ГЭСНр 61-10-3 (Приказ № 875/пр от 26.12.2019) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2		0.085	<u>55 834.94</u> <u>46 955.02</u>	<u>6.47</u>	4 746	3 991	<u>1</u>	<u>171.2</u>	<u>14.552</u>	
15. ГЭСН 15-04-019-05 (Приказ № 745/пр от 14.10.2021) Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2		0.85	<u>13 603.46</u> <u>6 116.13</u>	<u>249.41</u> <u>52.33</u>	11 563	5 199	<u>212</u> <u>44</u>	<u>20.988075</u> <u>0.14375</u>	<u>17.839864</u> <u>0.1221875</u>	
ИТОГО ПО СМЕТЕ					519 794	130 146	<u>88 517</u>		<u>363.33532</u>	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					473 155	130 146	<u>41 878</u>		<u>20.398569</u> <u>363.33532</u>	
МАТЕРИАЛОВ -					10 768		<u>6 463</u>		<u>20.398569</u>	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 1, 6; %=89 - по стр. 2, 14; %=147 - по стр. 3; %=112 - по стр. 4, 5, 8; %=90 - по стр. 13; %=100 - по стр. 15)					155 633					
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2; %=134 - по стр. 3; %=65 - по стр. 4, 5, 8; %=58 - по стр. 6; %=46 - по стр. 13; %=44 - по стр. 14; %=49 - по стр. 15)					99 908					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					728 696					
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					46 639					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					46 639		<u>46 639</u>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ								Форма 4
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				775 335				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ				155 633				
	Сметная стоимость материалов				99 908				
	Оплата основных рабочих				301 132				
	Оплата механизаторов				130 146				
	Сметная заработная плата				6 463				
	Стоимость механизмов				136 609				
	Стоимость механизмов без зарплаты механизаторов				88 517				
	ВСЕГО по СМЕТЕ с учетом УСН				82 054				
	НДС на материалы	20			775 335				
	НДС на стоимость механизмов без ЗПМ	20			60 226				
	НДС на НР (κ=0,1712 для УСН)	20			16 411				
	НДС на СП (κ=0,15 для УСН)	3			5 329				
	ВСЕГО НДС				2 997				
	ИТОГО по СМЕТЕ с НДС с учетом УСН				84 963				
	Строительный контроль 2,14%		2.14		860 298				
	Непредвиденные расходы 2%				18 410				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2			878 708				
					17 574				
					896 282				

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230911) тел./факс (495) 347-33-01